

**ОБРАЗАЦ 8.**

**За јавну набавку: Набавка извођења грађевинских радова на уређењу дворишта иза зграде општине Бољевац, ЈНМВ бр.15/2013**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА  
на уређењу дворишта иза зграде општине Бољевац**

Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Цена без ПДВ-а
1.Крпљење постојећег асфалта са Опсецањем од АБ11 потребне дебљине	t	8,00		
2.Замена комплетне коловозне конструкције испод асфалта (ископ израда новог слоја камене дробине са сабијањем)	m <sup>3</sup>	4,00		
3.Израда новог слоја тампона од камене дробине на местима проширења паркинга	m <sup>3</sup>	16,00		
4.Израда бетонских каналета 25/35/8 на слоју бетона за одводњавање атмосферских падавина са усецањем у постојећи асфалт	m	115,00		
5.Ископ за темељ потпорног зида саутоваром и одвозом	m <sup>3</sup>	3,40		
6.Бетонирање темеља потпорног зида између стамбене зграде и паркинга бетоном МБ20 без оплате и темеља зида око контејнера	m <sup>3</sup>	3,00		
7.Бетонирање потпорног зида у двостраној оплати бетоном МБ20 (зид код стамбене зграде и зид простора за контејнере)	m <sup>3</sup>	6,40		
8. Бетонирање подне бетонске плоче бетоном МВ20 d=12 cm са одговарајућим нагибима за одводњавање (иза стамбене зграде, простора за дрва , тротоар испред објекта за дрва и контејнера за смеће)	m <sup>2</sup>	28,00		
9.Набавка и постављање бетонских ивичњака 12/18 на слоју бетона.	m	40,00		
10.Набавка и постављање бехатон плоча око зграде Општине (мали парк, код простора за ловце од вибропресованих плоча d=6cm на слоју песка)	m <sup>2</sup>	45,00		

11.Набавка и постављање бетонских каналета 25/35/8 усправно за формирање денивелисаних зелених површина.	m	20,00		
12.Малтерисање потпорног зидацем. малтером d=3cm.	m <sup>2</sup>	30,00		
13.Облагање улазног степенишног платоа на улазу у Општину каменим плочама d=3-5cm са везивом од цересита	m <sup>2</sup>	22,50		
14.Израда изравнавајућег слоја од асфалта АБ11 променљиве дебљине	t	18,00		
15.Израда завршног хабајућег слоја од асфалт бетона d=4cm од АБ11.	m <sup>2</sup>	620,00		
16. Набавка и уградња мрежасте арматуре у подне плоче Q188	kg	30		
17.Издизање постојећих ревизионих шахти.	kom	3,00		
18.Израда новог сливника за тежак саобраћај 400/400	kom	1,00		
19.Набавка и постављање ПВЦ цеви O200 за прихват атмосферских падавина (комплет: ископ постављање цеви затрпавање)	m	22,00		
<b>Укупна цена без ПДВ-а:</b>				

М.П

\_\_\_\_\_  
( Потпис овлашћеног лица)